

Trygg och prisvärd installation

Luft/luftvärmepump

005-353, 417-084

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Se priset!

Installationskostnad

Från **1.299,-***

efter ROT-avdrag



Luftvärmepump SCJA 2518 3,72 kW 005-353



Luftvärmepump SCJA 4816 6 kW 417-084

Gör så här

1. KÖP DIN QLIMA LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

2. VÄL EVENTUELLT TILLVAL

Markstativ eller väggkonsol

Vi har flera tillbehör till din nya luftvärmepump. Spara pengar genom att köpa markstativ (rekommenderas för träfasad) av oss direkt. Stativet kan också köpas i samband med installationstillfället, då som tilläggstjänst (se Inselo prislista).

Tänk på att ett fundament behöver förberedas innan avtalat installationsdatum, om du vill få värmepumpen monterad på markstativ.

Kanalpaket för täckning av kylrören

Hos oss kan du också köpa ett kanalpaket för att dölja rören till värmepumpen. Köp det direkt av oss för att undvika högre pris vid installationstillfället.

3. INSTALLATION

Enligt gällande lagstiftning måste installation av denna produkt utföras av certifierad installatör. Därför kommer du efter ditt köp av luftvärmepump bli kontaktad av vår installationspartner INSELO. Du kan vid denna kontakt välja mellan två installationserbjudanden, 1) Komplet installation för 3 699,-(efter ROT-avdrag) 2) om du önskar montera utedel och inredel själv (gäller endast SC modeller) för att sedan kontrolleras och driftsätts (anslutning av köldmediekretsen) av INSELO för 1 299 kr (efter ROT-avdrag)*.

inselo.

*Gäller efter godkänt ROT-avdrag. Pris före ROT-avdrag 1856:- Priset avser kontroll av redan monterad anläggning, sammankoppling av köldmedia anslutning samt test och driftsättning av anläggning. För standardinstallation, inklusive montering, installation och driftsättning gäller priset 3699:- efter ROT-avdrag, pris före ROT-avdrag 4949:-. Installatören administrerar ev. ROT-avdrag. Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden. Installationen genomförs av lokala installatörer i samarbete med Inselo, samtliga montörer är certifierade för arbete med köldmedier

- Villkor kontroll och driftsättning
- Villkor standardinstallation

Kontroll och driftsättning

Detta ingår i en Kontroll och driftsättning	3
Förutsättningar för kontroll och driftsättning	3
Tilläggsprodukter och -tjänster.....	4
Fakturering av uppdraget	4
Priser Kontroll och driftsättning.....	4

Standardinstallation

Detta ingår i en standardinstallation	5
Förutsättningar för standardinstallation	5
Tilläggsprodukter och -tjänster.....	6
Fakturering av installation	6
Priser standardinstallation	6
Priser tilläggsprodukter, tjänster, arbete och produkter	7

Kontroll och driftsättning

Detta ingår i kontroll och driftsättning

- 20 km köravstånd från butik till Kund
- Kontrollera att värmepumpens innedel är monterad korrekt
 - Kontroll av avstånd mellan innedel och tak
 - Kontroll av Infästning
- Kontrollera att utedelen är monterad korrekt
 - Kontroll av avstånd mellan utedel och vägg
 - Montering av väggfäste/markstativ är korrekt
- Kontrollera att rördragning är utförd korrekt
 - Kontroll att böjradie på kylrören är korrekt
 - Kontrollera vinkel/lutning på håltagning
 - kontroll av att dräneringsslang sitter korrekt
- Kontrollera att anläggningen ej har synliga skador
- Anslutning av kylrör
- Anslut stickpropp till befintligt eluttag
- Driftsättning/test
- Överlämna besiktningssprotokoll och garantibevis

Material som ingår i tjänsten

- Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten

- Tjänsten innefattar ej någon montering/installation, utan enbart kontroll och driftsättning.
- Framdragning och installation av eluttag, varken till innedel eller utedel.
- Körning utöver 20 km från butik.
- Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation.

Förutsättningar för kontroll och driftsättning

- Kunden har själv förberett inför driftsättningen genom att montera innedel och utedel samt borrar hål och genomfört kylrör. Installationsmomenten skall vara utförda i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kunden måste ombesörja jordat uttag till nätsladden. Jordfelsbrytare är ett krav. Kunden ombesörjer också att uttagets säkring är rätt dimensionerad för den avsedda lasten (Vissa värmepumpar kräver 16A)
- Kunden eller annan myndig person skall vara hemma vid avtalad tid för uppdraget.
- Inselo fränskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador som uppstår p.g.a. felaktig montering av Kunden i det fall detta inte går att visuellt upptäckas i samband med uppdraget.
- Uppdraget måste avbokas senast 48 timmar före avtalad tid för att undvika avgift för sen avbokning.

Avvikelser

- Om förberedelser ej genomförts på rätt sätt kan detta leda till en icke godkänd installation. I detta fall erbjuds åtgärd av felet genom
 1. Nyinstallation erbjuds vid annan tidpunkt
 2. Åtgärd av specifikt fel genomförs vid samma tillfälle.

Om inte någon av ovanstående åtgärdsförslag godkänns har Inselo en anmälningsplikt gentemot Jula om att installationen ej är godkänd.

Villkor för Kontroll och driftsättning

Qlima
HOME MADE CLIMATES

inselo.

Tilläggsprodukter och -tjänster

- Om så krävs kan installatören justera delar av installationen enligt löpande timdebitering.

Fakturering av uppdraget

- Inselo utför uppdraget enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra uppdraget är mellan Kund och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser kontroll och driftsättning

- Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Kontroll och driftsättning av värmepump med snabbkoppling			
Art nr:	Produktnamn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
417-083	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2516	1856: -	1299: -
005-353	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2518		
417-084	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA4816		

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande erbjudande eller besök produkten på www.jula.se

**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.

Tilläggsprodukter, tjänster och arbete

Priser inklusive produkt och arbete	Pris
Specialfäste för montering på låg murvägg	590 kr
Håltagning i bränt tegel/mexitegel	890 kr
Håltagning i betong	3 500 kr
PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar	1 050 kr
Markstativ för montering av pumpen på marken	1 050 kr
Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)	1 500 kr

Pris för arbete	
Montering av markstativ	270 kr
Montering av PVC-paket	400 kr
Extra arbete per timma	840 kr

Priser för produkt	
Väggfäste	625 kr
Vibrationsdämpare	125 kr

Avgift

Följande avgifter kan tillkomma:	
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*	20 kr
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid överenskommen tid**	1500 kr

* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till Kund ingår i priset för uppdraget)

** (Ett uppdrag måste avbokas senast 48 timmar före avtalad tid för uppdraget för att undvika avgift för sen avbokning)

Standardinstallation

Detta ingår i standardinstallation

- 20 km köravstånd från butik till installationsplats
- Installation av kylrör, strömkabel, signalkabel, dräneringsslang
- Montering av värmepumpens innedel på insidan av yttervägg
- Montering av värmepumpens utedel på betongmur
- Håltagning i trävägg (upp till 30 cm väggjocklek)
- Packa upp och kontrollera produkten
- Tätning av hålgenomföring i yttervägg
- Test av produkt
- Grundläggande instruktion i användning av produkten

Material som ingår i tjänsten

- Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten

- Framdragning och installation av strömuttag till varken innedel eller utedel
- Körning utöver 20 km från butik
- Nödvändigt installationsmaterial utöver det som följer med pumpen
- Specialkonsoller, plastkanaler eller annat tilläggsmaterial
- Montering av värmepumpens innedel i höjd över 2 meter, på platser med svår åtkomst eller som inte ger nödvändigt öppet och fritt utrymme för värmepumpen
- Borrhål genom tegel- eller betongvägg
- Kanal för rör genomföring mellan värmepumpens innerdel eller utedel
- PVC-kanaler med skarvar och vinklar
- Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation

Förutsättningar för standardinstallation

- Se till att värmepumpen är på plats innan montören ankommer. Kunden eller annan myndig person skall vara hemma vid avtalad installationstid
- Utedel och innedel monteras på platser där det är fri åtkomst och goda arbetsförhållande för montören utan att montören måste krypa under exempelvis låg terrass eller användning av stege/byggnadsställning krävs
- Värmepumpens innedel placeras så att hål för rör genomföring kan placeras direkt bakom enheten
- Montering av utedel kräver 30 cm höjd. Utedelen monteras mellan 30 cm och 120 cm över marken.
- Montering av värmepumpen på trävägg kan medföra vibrationer/oljud. Önskar kunden värmepumpen monterad på trävägg så kommer detta inte vara en godkänd orsak till reklamation.
- Om kunden önskar att få värmepump monterad på ett markstativ behöver kunden förbereda med ett fundament innan avtalad installationstillfälle.
- Vid installation av värmepump med snabbkoppling med färdiga rörlängder är avståndet mellan innedel och utedel begränsad av längden på rören.
- Kunden måste ombesörja jordat uttag till nätsladden. Jordfelsbrytare rekommenderas och krävs vid en nyinstallation. Kunden ombesörjer också att uttagets säkring är rätt dimensionerad för den avsedda lasten (Vissa värmepumpar kräver 16A)
- Byggteknisk information för håltagning och fästpunkter ska ges montören skriftligt och specificera vattenrör, elektriska ledningar och andra saker som kan komma i konflikt med håltagning och fästpunkter under installationen.
- Det är garanti på både produkt och montering. För att garantin ska gälla krävs det att installation är utförd av en certifierad installatör.
- Inselo frånskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador som uppstår p.g.a. montering av värmepumpen relaterat till byggmässiga svagheter och/eller bristfällig information som t.ex. dålig puts, spröd tegel, konflikt med rördragning och/eller elektrisk installation i eller på vägg, etc.
- En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning.

Tilläggsprodukter och -tjänster

- Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster som är relevanta för det specifika uppdraget. Detta kan vara tilläggsprodukter och -tjänster som är nödvändiga för de lokala förhållanden som råder eller tilläggsprodukter och -tjänster som kunden önskar av estetiska skäl.
- Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster i samband med tidsbokning, eller i samband med utförandet av tjänsten. Leverantören fakturerar kunden direkt för tilläggsprodukter och -tjänster.
- Tillägg som kan vara nödvändiga för att kunna genomföra installationen på grund av lokala förhållanden, inkluderar:
 - Extra dragning av kylrör/signal/ström kabel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
 - Extra köldmedel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
 - Specialfäste för montering på låg murvägg
 - Håltagning i bränt tegel/mexitegel
 - Håltagning i betongvägg
 - Extra arbete per timme

Ytterligare tjänster och produkter som kunden kan välja att köpa, bland annat:

- PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inkluderat skarvar och vinklar
- PVC-kanaler per meter (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
- Markstativ för att montering av pumpen på marken
- Extra vibrationsdämpare 4 st.

Fakturering av installation

- Inselo utför installation enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra installation är mellan dig och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser standardinstallation

- Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Standardinstallation med snabbkoppling			
Art nr:	Namn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
417-083	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2516	4949: -	3699: -
005-353	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA2518		
417-084	Luft/luft-värmepump Qlima SC-JA4816		

Standardinstallation utan snabbkoppling***			
Art nr:	Namn:	Pris före ROT*	Pris efter ROT**
004-810	Luft/luft-värmepump Qlima S-JA2518	5340 kr	3973 kr
417-101	Luft/luft-värmepump Qlima S-3425		

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande installationserbjudande eller besök produkten på www.Jula.se

**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.

*** Produkter i denna kategori saknar snabbkoppling och måste vakuumsugas.

Tilläggsprodukter, tjänster och arbete

Priser inklusive produkt och arbete	Pris
Extra dragning av kylrör/signal/strömkabel per meter	560 kr
Extra köldmedium per gram	1,25 kr
Specialfäste för montering på låg murvägg	590 kr
Håltagning i bränt tegel/mexitegel	890 kr
Håltagning i betong	3 500 kr
PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar	1 050 kr
Markstativ för montering av pumpen på marken	1 050 kr
Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)	1 500 kr

Pris för arbete	
Montering av markstativ	270 kr
Montering av PVC-paket	400 kr
Extra arbete per timma	840 kr

Priser för produkt	
Väggfäste	625 kr
Vibrationsdämpare	125 kr

Avgift

Följande avgifter kan tillkomma:	
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*	20 kr
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid installationstidspunkt**	1500 kr

* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till installationsplats ingår i priset för standardinstallation)

** (En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning)